

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью "Линк Электро"  
(наименование организации)

"Утверждаю" Генеральный директор  
«20» февраля 2019 г.

В.Ю. Летунов

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 1 219,625 тыс. руб.\*  
(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Новое строительство ограждения периметра ПС-35 "Губская", г. Бокситогорск, Ленинградская область

(наименование стройки)

Составлен в базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С переводом в текущие цены 1 квартала 2019 года по Письму Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	35-6	Ограждение периметра 150 мп	894,14	11,29			905,43
		Итого по Главе 2	894,14	11,29	0,00	0,00	905,43
	Итого по главам 1-2		894,14	11,29	0,00	0,00	905,43
		Итого по Главам 1-7	894,14	11,29	0,00	0,00	905,43
Глава 8. Временные здания и сооружения							

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ТЧ УПС (2012) п.4.7	Временные здания и сооружения - $3,9\% \cdot 0,8 = 3,12\%$	27,90	0,35			28,25
		Итого по Главе 8	27,90	0,35	0,00	0,00	28,25
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>922,04</b>	<b>11,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,68</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
8	ТЧ УПС (2012) п.4.7	3,1% - прочие работы и затраты (Зимнее удорожание -2,1 % (ГСН 81-05-2007 п.2.4 Электрические подстанции), средства на покрытие затрат строительных организации по добровольному страхованию работников и имущества 1%)				28,07	28,07
		Итого по Главе 9	0,00	0,00	0,00	28,07	28,07
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>922,04</b>	<b>11,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28,07</b>	<b>961,75</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
9	ТЧ УПС (2012) п.4.7	2,6% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;				25,01	25,01
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	25,01	25,01
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>922,04</b>	<b>11,64</b>	<b>0,00</b>	<b>53,07</b>	<b>986,75</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	ТЧ УПС (2012) п.4.7	7,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;				0,00	0,00
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>922,04</b>	<b>11,64</b>	<b>0,00</b>	<b>53,07</b>	<b>986,75</b>
		в том числе возврат -15%	138,31	1,75	0,00	0,00	140,05



№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудован- ия, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	27,66	0,35	0,00	1,59	29,60
		Итого Непредвиденные затраты	27,66	0,35	0,00	1,59	29,60
		Итого с непредвиденными	949,70	11,99	0,00	54,66	1 016,35
	<b>Итого</b>		<b>949,70</b>	<b>11,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54,66</b>	<b>1 016,35</b>
		<b>в т.ч. ПИР</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	189,94	2,40	0,00	10,93	203,27
		в т.ч. ПИР				0,00	0,00
		Итого Налоги	189,94	2,40	0,00	10,93	203,27
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>1 139,64</b>	<b>14,39</b>	<b>0,00</b>	<b>65,59</b>	<b>1 219,62</b>
		<b>в т.ч. ПИР</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Сметчик Гиль Е.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Инженер ПТО Ермолин А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО "Линк Электро"  
В.Ю. Летунов  
" Линк Электро " \_\_\_\_\_ 2019 г.  
" Линк Электро "

\_\_\_\_\_ 2019 г. \_\_\_\_\_  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №35-6**  
(локальная смета)

на устройство ограждения периметра ПС-35/6 кВ "Губская" 150 м.п.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость _____	1086,517 тыс. руб.
строительных работ _____	894,139 тыс. руб.
монтажных работ _____	11,292 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____	6,287 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____	711,91 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____	

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>ФЕР01-02-119-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/Ю9, приложение №1, СМР к ФЕР, г.Санкт-Петербург, Прочие объекты СМР=7,82 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (313 руб.): 80% от ФОТ СП (176 руб.): 45% от ФОТ	9	43,46 43,46		391	391		5,0945	45,85
2	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/Ю9, приложение №1, СМР к ФЕР, г.Санкт-Петербург, Прочие объекты СМР=7,82 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	6,5	49,43	49,43	321		321		



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>ФССЦпг-03-21-01-001</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) (1,5 км ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ	6,5	4,37	4,37	28		28		
4	<b>ФЕР01-02-027-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (6 руб.): 45% от ФОТ	0,9	105,18	105,18 14,59	95		95 13		

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	<b>ФЕРр68-26-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев(прим) (100 м2 забора) (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, г.Санкт-Петербурга, Прочие объекты СМР=7,82 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (441 руб.): 104% от ФОТ СП (254 руб.): 60% от ФОТ	3,068	138,33 138,33		424	424		17,4225	53,45
<b>Фундамент</b>										
6	<b>ФЕРр51-4-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м (100 ям) (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, г.Санкт-Петербурга, Прочие объекты СМР=7,82 Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные): НР (1886 руб.): 75% от ФОТ СП (1131 руб.): 45% от ФОТ	0,5005	5022,12 5022,12		2514	2514		638,135	319,39

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ФЕР06-01-005-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (159 руб.): 105% от ФОТ СП (98 руб.): 65% от ФОТ	0,031265	69406,32 4293,21	4078,02 535,66	2170	134	127 17	507,472	15,87
Стойки 60х60х2мм, L=3000мм										
8	<b>ФЕР06-01-015-06</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (1 т) (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (306 руб.): 105% от ФОТ СП (189 руб.): 65% от ФОТ	0,539039	9135,94 512,54	571,18 27,17	4925	276	308 15	53,2795	28,72



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>ФССЦ-201-0775</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	-0,539045	7980		-4302				
Антиподкопная траверса										
10	<b>ФЕР01-02-057-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (172 руб.): 80% от ФОТ СП (97 руб.): 45% от ФОТ	0,202703	1058,46 1058,46		215	215		135,7	27,51

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	<b>ФЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09 приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (123 руб.): 80% от ФОТ СП (69 руб.): 45% от ФОТ	0,2015	763,31 763,31		154	154		101,775	20,51
12	<b>ФЕР09-08-002-06</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр</i>	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м (10 панелей) (МДС35 пр. 1 т. 1 п. 4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09 приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Строительные металлические конструкции: НР (384 руб.): 90% от ФОТ СП (363 руб.): 85% от ФОТ	5	114,62 75,44	39,18 10,01	573	377	196 50	8,8435	44,22

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	<b>ФЕР07-01-056-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению (100 м ограждения и козырька) (МДС:35 пр. 1 т. 1 п. 4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1490 руб.): 130% от ФОТ СП (974 руб.): 85% от ФОТ	1,5	2128,37 692,25	951,58 72,29	3193	1038	1427 108	66,884	100,33
Ворота										
14	<b>ФЕР07-01-055-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (100 шт.) (МДС:35 пр. 1 т. 1 п. 4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (306 руб.): 130% от ФОТ СП (200 руб.): 85% от ФОТ	0,01	56198,06 21776,8	15032 1675,18	562	218	150 17	2231,23	22,31



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35 пр.1 т.1 п.4 Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, г.Санкт-Петербург, Прочие объекты СМР=7,82 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (2 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,001365	59034,2 1614,6	1829,11 279,45	81	2	2	207	0,28
16	<b>ФССЦ-401-0061</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, г.Санкт-Петербург, Прочие объекты СМР=7,82 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в	-0,13923	520		-72				
17	<b>ФССЦ-401-0063</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, г.Санкт-Петербург, Прочие объекты СМР=7,82 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в	0,13923	535,46		75				
Калитка										

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>ФЕР07-01-055-08</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство калиток: с установкой столбов металлических (100 шт.) (МДС35 пр. 1 т. 1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в.Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (127 руб.): 130% от ФОТ СП (83 руб.): 85% от ФОТ	0,01	13440,26 9761,26	418,73 1,07	134	98	4	983,9975	9,84
19	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35 пр. 1 т. 1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в.Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,000462	59034,2 1614,6	1829,11 279,45	27	1	1	207	0,1
20	<b>ФССЦ-401-0061</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в.Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в	-0,04706	520		-24				

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	<b>ФССЦ-401-0066</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09 приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 <i>Сейсмическая защита</i>	0,04706	665		31				
Аншлаги										
22	<b>ФЕРм38-01-006-07</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) (1 т конструкций) (МДС:35 пр. 1 т. 1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09 приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Изготовление в постройных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): НР (137 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,0975	13407,72 2097,14	3551,84 42,47	1307	204	346 4	223,1	21,75
23	<b>ФССЦ-101-7064</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Стойка металлическая для дорожного знака диаметром: 57 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09 приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 <i>Автомобильные дорожные знаки</i>	7	130,33		912				



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
									оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ФЕР09-05-003-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (100 шт. болтов) (МДС35 пр.1 т.1 п.4.Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Строительные металлические конструкции: НР (15 руб.): 90% от ФОТ СП (14 руб.): 85% от ФОТ	0,13	127,13 124,12	3,01	17	17		13,685	1,78
25	<b>ФССЦ-101-4643</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 5,5х32 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Строительные металлические конструкции:	0,13	54		7				
26	<b>ФССЦ-101-1579</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82 Строительные металлические конструкции:	0,00091	133601,8		122				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						13880	6063	3005 224		711,91
Накладные расходы						5872				
Сметная прибыль						3656				
Итого по разделу 1 Строительные работы						183050				711,91
Раздел 2. Материалы										

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Коммерческое предложение № 2046 от 08.12.2016г.	Панель Profi 2.43 X3.0м RAL5005 GL Ц=4 189,05/6,08 (шт) МАТ=4189,05/а*1,13 (МДС 81-32-2003 п.4.1.1. Транспортные расходы 13% ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=3ПМ=1,13 к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,13)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в.Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82	50	879,77		43989				
28	Коммерческое предложение № 2046 от 08.12.2016г.	Столб 60х60х3000мм RAL5005 4 отверстия (2,43) Ц=1600/6,08 (шт) МАТ=1600/а*1,13 (МДС 81-32-2003 п.4.1.1. Транспортные расходы 13% ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,13)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в.Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82	50	336,03		16802				
29	Коммерческое предложение № 2046 от 08.12.2016г.	Наконечник универсальный RAL 5005 Ц=361/6,08 (шт) МАТ=361/а*1,13 (МДС 81-32-2003 п.4.1.1. Транспортные расходы 13% ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,13)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в.Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82	109	75,81		8263				

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Коммерческое предложение № 2046 от 08.12.2016г.	Крепление (скоба и болт М6х85) RAL Ц=51/6,08 (шт) МАТ=51/а*1,13 (МДС 81-32-2003 п.4.1.1. Транспортные расходы 13% ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,13)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/Ю9. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82	250	10,71		2678				
31	Коммерческое предложение № 2046 от 08.12.2016г.	Крепление (скоба и саморез 5,5х32) RAL Ц=32/6,08 (шт) МАТ=32/а*1,13 (МДС 81-32-2003 п.4.1.1. Транспортные расходы 13% ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,13)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/Ю9. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82	10	6,72		67				
32	Коммерческое предложение № 2046 от 08.12.2016г.	Болт М6х85, шайба, гайка антивандальная Ц=19/6,08 (шт) МАТ=19/а*1,13 (МДС 81-32-2003 п.4.1.1. Транспортные расходы 13% ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,13)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/Ю9. приложение №1, СМР к ФЕР, в Санкт-Петербурге, Прочие объекты СМР=7,82	109	3,99		435				



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Коммерческое предложение № 2046 от 08.12.2016г.	Ворота Profi 2.03 X 3.0м распашные RAL 5005 Ц=40 273/6,08 (шт) МАТ=40273/а*1,13 (МДС 81-32-2003 п.4.1.1. Транспортные расходы 13% ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,13)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в.Санкт-Петербург, Прочие объекты СМР=7,82	1	8457,99		8458				
34	Коммерческое предложение № 2046 от 08.12.2016г.	Калитка Profi 2.03 X 1м синий RAL 5005 GL Ц=19 577/6,08 (шт) МАТ=19577/а*1,13 (МДС 81-32-2003 п.4.1.1. Транспортные расходы 13% ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,13)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в.Санкт-Петербург, Прочие объекты СМР=7,82	1	4111,49		4111				
35	Коммерческое предложение № 2046 от 08.12.2016г.	Струна для крепления СББ/ПББ цинк. D2,0 - 2,5мм (длина бухты 400м) Ц=2325/6,08 (шт) МАТ=2325/а*1,13 (МДС 81-32-2003 п.4.1.1. Транспортные расходы 13% ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,13)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/09. приложение №1, СМР к ФЕР, в.Санкт-Петербург, Прочие объекты СМР=7,82	2	488,28		977				

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Коммерческое предложение № 2046 от 08.12.2016г.	Фиксатор проволоки в наконечнике Ц=13/6,08 (шт) МАТ=13/а*1,13 (МДС 81-32-2003 п.4.1.1. Транспортные расходы 13% ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,13)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/Ю9. приложение №1, СМР к ФЕР, г.Санкт-Петербург, Прочие объекты СМР=7,82	218	2,73		595				
37	Коммерческое предложение № 2046 от 08.12.2016г.	СББ и АКЛ 500/7,4/5 ГОСТ 3282-74 (10м) Ц=1786/6,08 (шт) МАТ=1786/а*1,13 (МДС 81-32-2003 п.4.1.1. Транспортные расходы 13% ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13 к расх.; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13 к расх.; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,13)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстрой от 22.01.2019 №1408-ПС/Ю9. приложение №1, СМР к ФЕР, г.Санкт-Петербург, Прочие объекты СМР=7,82	16	375,09		6001				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						92376				
Итого по разделу 2 Материалы						722380				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						106256	6063	3005 224		711,91
Накладные расходы						5872				
Сметная прибыль						3656				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						894139				690,16
Итого Монтажные работы						11292				21,75
Итого						905431				711,91
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						97188				
Машины и механизмы						3005				
ФОТ						6287				
Накладные расходы						5872				
Сметная прибыль						3656				
НДС 20%						181086,2				

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
									оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по смете						1086517,2				711,91

Составил: \_\_\_\_\_ Сметчик Гиль Е.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Инженер ПТО Ермолин А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)